

## Sitzungsvorlage Bauamtes

Nr. 87/19  
vom 25.10.2019



Sitzung des	GR
Am	12.11.2019
öff. (ö) / nichtöff. (nö)	Ö
Vorberatung (V)	
Entscheidung (E)	E
Kenntnisgabe (K)	

### ***Vergabe der Kanal- sowie Wasserleitungssanierung Hölderlinstraße inkl. Fußweg zur Straße Im Rotenbach***

#### Anlage(n):

Angebotsprüfung als Tischvorlage

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung der Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot mit der Kanal- sowie Wasserleitungssanierung Hölderlinstraße inkl. Fußweg zur Straße Im Rotenbach

#### Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Produkt	Bezeichnung
2020	5380000020 (Kanal) 533000050 (Wasser) 5410010000 (Straße)	Hölderlinstraße inkl. Fußwege

Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Betrag
7872001 7872010	Kanalsanierung Baumaßnahmen EKVO	500.000 € (2020)	- €

## **Sachdarstellung und Begründung:**

Mit Beschluss 61/19 vom 17.09.2019 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Vorbereitung der Vergabe für die Kanal- sowie Wasserleitungssanierung Hölderlinstraße inkl. Fußweg zur Straße Im Rotenbach.

In der Hölderlinstraße wurde im Zuge der 1.EKVO der Kanal untersucht und festgestellt, dass der Kanal vielfache Schäden hat (Risse, Scherben Bildung, fehlende Scherben, undichte Rohrverbindungen). Zusätzlich befindet sich die Kanaltrasse zum Teil auf privatem Gelände. Im Zuge der Sanierung ist vorgesehen die Kanaltrasse auf öffentlichen Grund zu verlegen und auszutauschen.

Da in diesem Jahr mehrere Wasserrohrbrüche im Sanierungsbereich waren wurde festgestellt, dass sich die Wasserleitung ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand befindet. Es wurde festgelegt, dass die Wasserleitung und Schächte in diesem Bereich ausgetauscht und auf öffentlichen Grund gelegt wird.

Die Fahrbahn weist im Bereich der geplanten Trasse vielfache Risse und Verdrückungen auf. Aufgrund der hohen Anzahl von grabenarbeiten für die Haupt- und Anschlussleitungen wird es nötig die Straßenfläche in diesem Bereich im Vollausbau durchzuführen.

Die Hölderlinstraße ist mit der Straße Im Rotenbach über einen Fußweg verbunden. Der Belag besteht aus Splitt und die Ränder sind nicht eingefasst. Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Hölderlinstraße wird der Fußweg mit Rabatten eingefasst, die Entwässerung erneuert und der Weg asphaltiert.

Die gesamte Maßnahme wurde öffentlich Ausgeschrieben. Da der Submissionstermin nach dem Abgabetermin der Sitzungsvorlage lag, wird das Ergebnis der Ausschreibung als Tischvorlage ausgehändigt.

C. Schmid  
Ortsbaumeister